

Processo Construtivo

Juntas de Dilatação - As juntas de dilatação são colocadas nos locais indicados no projecto e realizadas de acordo com as indicações deste. As juntas, antes do seu enchimento, são limpas com ferramentas apropriadas de todo o excesso de argamassas. O enchimento é feito depois da cura final da junta, que fica afastada de acordo com o especificado em Projecto.

O acabamento das juntas será o especificado em Projecto, respeitando as especificações do produto aplicado

As juntas situadas abaixo do nível do terreno, além dos elementos atrás indicados, levarão sempre um elemento vedante, constituído, em princípio, por uma banda elástica de borracha ou plástica, de forma a garantir-se a estanquidade do edifício.

Plano de Inspecção									
N.o.	Características a controlar	Critérios de aceltação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc:/Reg associados			
1.	Aplicação adequada de acordo com os pormenores do fabricante e / ou projecto	Respeitas as condições técnicas do CE	- Inspecção Visual	Na fase de remate	Encarregado, Director de Obra e Director Técnico	IMP08.28 FP-04-006			

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Má aplicação	Rectificar a junta nos pontos em que esta apresente má aplicação

Ferramenta	as ou Equipamentos	
rendifelio	as ou equipamentos	
1		

processo construtivo PC08.13.00r02- juntas de dilatação

ELABORADO POR

19/12/2007

APROVADO POR 19/12/2007