

## Processo Construtivo

O método utilizado é adaptado a cada caso particular Em face das informações obtidas, pode ser necessário modificar este ou aquele pormenor ou mesmo a implantação, o numero e a profundidade dos furos

A aprovação do método é feita pela fiscalização, caso vá em contrário com o caderno de encargos. Este será proposto caso se entenda que o previsto não se adeque no caso particular. Será proposto caso se entenda que o previsto não se adeque ao caso particular. Será assim apresentado um método alternativo através de um memorando descritivo que contenha a informação sobre a técnica de perfuração; o número, a profundidade e disposição das perfurações a executar e os resultados pretendidos.

Plano de Inspecção							
Νo	Característica a controlar	Critério de aceltação/Documentos de referência		Frequência	Responsável	Doc /Reg associados	
1.	Adaptabilidade do método previsto	Conforme especificações técnicas do projecto	- Análise técnica do método / testes prévios	_	Director de obra / director técnico	IMP08 14 IMP08 20 IMP08 28 FP-04-005	

\_egenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Método ineficaz	Proposta de método alternativo

Ferramentas ou Equipamentos Equipamento de execução completo caso se entenda ser necessário o teste para comprovar a adaptabilidade do método

processo construtivo PC08.07.06r02- método de injecção

ELABORADO POR

HUM 19/12/2007

19/12/2007