

Processo Construtivo

FUNDAÇÕES INDIRECTAS - Estacas Moldadas no terreno:

A partir do plano de fundações do Projecto, é apresentada à aprovação da Fiscalização um plano de execução com indicação de:

- Localização e numeração das estacas
- Características das estacas, tipo de estaca, secção, cota da cabeça, comprimento previsto e materiais de construção que serão utilizados
- Eventuais inclinações das estacas
- Equipamento e processos de execução de estacas, bem como dos critérios de avaliação da capacidade de suporte das mesmas a partir da técnica utilizada na escavação, se for caso disso.

O processo de execução de estacas, é estudado de forma a que a instalação das armaduras seja realizada até às profundidades definidas em projecto.

A execução de estacas deverão ter em conta as sondagens efectuadas e o correspondente relatório geológico-geotécnico. Os diâmetros das estacas serão os especificados no projecto.

As estacas serão executadas a partir da plataforma regularizada, iniciando-se a furação com equipamento constituído por uma torre ao longo da qual se desloca um trado contínuo com o diâmetro da estaca, sendo este introduzido no terreno até que se atinja uma resistência do mesmo que não permita o seu avanço. Uma vez alcançada essa profundidade, procede-se à betonagem no sentido ascendente do furo, sendo o betão injectado pelo interior do trado que para o efeito é oco. À medida que a betonagem é realizada o trado vai sendo retirado, garantindo-se o contacto do betão com a ponteira, com o intuito de se evitarem situações de descontinuidade. Após a betonagem da estaca, é introduzida a armadura correspondente, que estará de acordo com o estipulado no projecto de estabilidade.

A colocação das armaduras antes da betonagem é assegurada, de forma a se obter um recobrimento mínimo em relação ao terreno, estabelecido no projecto, e nunca inferior a 7 cm.

Imediatamente antes do início da betonagem é feita a limpeza do fundo da escavação, esta limpeza é feita com recurso a injecções de ar comprimido e aspiração dos detritos. Para tal são colocados tubos adequados.

A betonagem é feita de forma a que a colocação do betão seja contínua, sem quaiquer interrupções.

Serão tomadas disposições a fim de evitar a deslavagem do betão no início da betonagem. Serão ainda tomados cuidados especiais a fim de evitar a segregação do betão no início da betonagem, utilizando a técnica do rolhão.

processo construtivo PC08.04.00r02- execução de estacas moldadas no terreno

APROVADO POR

19/11/160+

Cata

Cubrica

19/12/12/12/160

PREVINDA POR CARROLLA DE PROVADO POR CARROLLA DE PREVINDA POR CARROLLA DE PROVADO POR C



Plano de Inspecção									
N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de venficação	Frequência	Responsável	Doc./reg. associados			
1.	Alinhamento dos eixos de furacão	Conforme Peças desenhadas e implantação verificada	- Inspecção visual, topográfico	Após verificação da implantação e posicionamento do equipamento	Director de Obra, Encarregado, Encarregado de Fundações Especiais	IMP08.23 IMP08.28 FP-04-004			
2.	Diâmetro da perfuração	Conforme elementos de projecto	- Inspecção visual, Fita Métrica	Após verificação dos eixos	Director de Obra, Encarregado de Fundações Especiais, Encarregado				
3.	Estado da plataforma	Isento de nível freático e estável	- Inspecção visual	Ao longo da campanha	Encarregado de Fundações Especiais				
4.	Características do terreno	Conforme relatório Geotécnico	 Inspecção visual, Manómetro de pressões 		Encarregado de Fundações Especiais				
5.	Comprimento da estaca	Confrontação com relatório Geotécnico e resposta da máquina	- Inspecção visual, Fita Métrica	Em cada furacão	Director de Obra, Encarregado, Encarregado de Fundações Especiais				
6.	Recobrimento das armaduras	Conforme o projecto e mínimo de 0,075 mt	- Inspecção visual		Director de Obra, Encarregado, Encarregado de Armação de ferro, Encarregado de Fundações Especiais				
7.	Aplicação de betão	Especificações de projecto Consistência mínima >= \$4	- Inspecção visual, Manómetro de pressões		Director de Obra, Encarregado, Encarregado de Fundações Especiais				

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeit	o detectado	Correcção	
a)	Desalinhamento dos eixos de furação	Voltar a implantar os eixos de furação de acordo com o Projecto de estabilidade	
b)	Resistência do terreno insuficiente	Continuar a perfurar até que se obtenha uma resistência que não permita a continuação da perfuração	
c)	Comprimento da estaca diferente do especificado em Caderno de Encargos	Deverá ser dado conhecimento à Fiscalização do comprimento atingido, devendo apenas parar-se a furação quando se atingir a resistência acima referida	
d)	Recobrimento das armaduras inferiores ao especificado em Caderno de Encargos	Voltar a armar as armaduras das estacas com um diâmetro inferior, de forma a ter o recobrimento especificado em Caderno de Encargos	
e)	Aplicação de betão de forma descontinua	Comunicar com a central de produção de betão para que seja garantida uma cadência de camiões betoneiras que permitam a aplicação continua de betão para cada estaca	

Ferramentas ou Equipamentos

O equipamento de furação é previamente calibrado, mediante ensaio, a ser executado no inicio da furação da primeira estaca, o qual poderá ser um CBR com carotagem de modo a compará-lo com as leituras dadas pelo equipamento de furação.

Para a execução de estacas, é mobilizado o equipamento suficiente e em bom estado de conservação, de modo a que o ritmo dos trabalhos exigidos não possa sofrer perturbações devido a avarias de difícil reparação.

	processo construtivo PC08.04.00r02- execução de estacas moldadas no terreno					
INPORTANCE	APROVADO POR SPROVADO POR SPROV	a				
	St. Darward Commission St. Commission St. Commission St. Commission St. Commission Commi	2				

normalistic designation of the contract of the

and a property of the contract of the contract