

## **Processo Construtivo**

É enviado um relatório contendo todas as indicações sobre:

- a técnica de perfuração;
- a implantação precisa dos furos de injecção;
- a sucessão cronológica das operações;
- a qualidade dos terrenos atravessados.

Desta forma são enviadas as seguintes indicações:

- Número do furo;
- Troço injectado;
- Datas e horas do início e do fim da operação;
- Posição do obturador ou dos obturadores;
- Dosagem da calda e a pressão de injecção;
- O registo das pressões de injecção com indicação do número do furo, do troço injectado, da data e das horas;
- A absorção total do troço;
- As observações e incidentes durante a injecção.

Assim, quando não indicado no projecto nada acerca da elaboração de um relatório deste tipo, e quando for exigido pela fiscalização, é adoptado o procedimento acima descrito.

Plano de Inspecção								
Мα	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Meio de Inspecção	Frequência	Responsável	Doc./Reg. Associados		
1.	Acompanhamento de quando da execução do relatório	Conforme especificações técnicas do projecto	- Inspecção visua!	Cada alinhamento ou zona	Director de obra / encarregado	Relatório IMP08.14 IMP08.20 IMP08.28 FP-04-005		

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP - Fichas de prevenção

Defeito	o detectado	Correcção
a)	Relatório incorrecto	Rectificação dos pontos incorrectos

Ferramentas ou Equipamentos	
Partes Diárias	

	processo construtivo PC08.07.05r02- relatório de injecção						
13.PQ8 13600	ELABORAE Alu Vu rabrias	15/11/100+ Jane 19/12/	COO Cata				